
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TARAS-STROPODACH NAD PARTEREM OD STRONY POŁUDNIOWEJ PIERWSZEGO PIĘTRA
ADRES INWESTYCJI : AL. NIEPODLEGŁOŚCI 95, 61-716 POZNAŃ IDENT. DZIAŁKI 306401_1.0051.AR_22.5
INWESTOR : WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18, 61-713 POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Dobrasiak
DATA OPRACOWANIA : 03.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	13
2	Odwodnienie	14	19
3	Posadzka	20	32
4	Balustrada	33	39

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		176,85	m ²	176,850	
				RAZEM	176,850
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01				
		176,85*0,10	m ³	17,685	
				RAZEM	17,685
3		Rozbiórka izolacji z papy 2x	m ³		
d.1	analogia				
		176,85	m ³	176,850	
				RAZEM	176,850
4	KNR 2-02	Demontaż izolacji termicznej gr. 10 cm	m ²		
d.1	0609-03				
	analogia				
		176,85	m ²	176,850	
				RAZEM	176,850
5		Rozbiórka izolacji z papy 1x	m ²		
d.1	analogia				
		176,85	m ²	176,850	
				RAZEM	176,850
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
		6,00*3	m	18,000	
		4,20*3,80	m	8,000	
				RAZEM	26,000
7	KNR-W 4-02	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 150 mm	szt.		
d.1	0237-04				
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8		Wykucie odpływów	szt.		
d.1	kalk. własna				
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08				
		[3,50+4,10+2,80+1,20]*2*0,20	m ²	4,640	
		12,80*0,20	m ²	2,560	
		0,80*0,60*2*2	m ²	1,920	
		0,85*0,85*2*2	m ²	2,890	
		1,40*0,80*2	m ²	2,240	
		0,90*1,00*2	m ²	1,800	
		2,35*0,50*2	m ²	2,350	
		2,90*0,50*2	m ²	2,900	
		2,80*0,50*2	m ²	2,800	
		3,25*0,50*2	m ²	3,250	
				RAZEM	27,350
10	KNR 4-01	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04				
		poz.1*0,02	m ³	3,537	
		poz.2	m ³	17,685	
		poz.3*0,012	m ³	2,122	
		poz.4*0,10	m ³	17,685	
		poz.5*0,006	m ³	1,061	
				RAZEM	42,090
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10				
		poz.10	m ³	42,090	
				RAZEM	42,090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	d.1 kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		poz.10	m ³	42,090	
				RAZEM	42,090
13	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1	1107-01 1107-04	poz.9*4,32/1000	t	0,118	
				RAZEM	0,118
2		Odwodnienie			
14	d.2 kalk. własna	Osadzenie rur fi 150 mm na odprowadzenie wody opadkowej	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-02	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem	szt.		
d.2	0514-06	2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNNR 4	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 120 mm o połączeniach klejonych	szt.		
d.2	0222-05	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 4	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach klejonych	szt.		
d.2	0222-06	2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNNR 4	Rury z PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 120 mm	m		
d.2	1308-01	6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
19	KNNR 4	Rury z PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2	1308-02	6,00*2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3		Posadzka			
20	KNR-W 7-12	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m ²		
d.3	0301-01	176,850	m ²	176,850	
				RAZEM	176,850
21	KNR-W 7-12	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych,	m ²		
d.3	0301-02	63,70*0,18	m ²	11,466	
				RAZEM	11,466
22	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego Koster MS Flexfolie lub równoważny - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0602-09	176,850	m ²	176,850	
				RAZEM	176,850
23	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego Koster MS Flexfolie lub równoważna - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0603-09	poz.21	m ²	11,466	
				RAZEM	11,466
24	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3	1131-02	poz.22	m ²	176,850	
				RAZEM	176,850
25	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii . Koster TPO Pro 1.5 lub równoważna	m ²		
d.3	0607-01	poz.21	m ²	11,466	
		poz.22	m ²	176,850	
				RAZEM	188,316

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho płyty PIR gr. 40 mm lub równoważne - jedna warstwa poz.22	m ² m ²	 176,850	
				RAZEM	176,850
27	KNR 2-02 d.3 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho płyty styropianowe PIR gr. 40 mm lub równoważna - następna warstwa poz.22	m ² m ²	 176,850	
				RAZEM	176,850
28	KNR 2-02 d.3 0607-01	Membrama wodoszczelna HDPI firmy Koster KSK SY 15 lub równoważna poz.25	m ² m ²	 188,316	
				RAZEM	188,316
29	KNR 2-02 d.3 0617-10	Dylatacja posadzki 63,70	m m	 63,700	
				RAZEM	63,700
30	KNR 2-02 d.3 1101-02	Warstwa spadkowa z pianobetonu balastowego beton C15/20 z włóknami elastycznymi 176,850*0,08	m ³ m ³	 14,148	
				RAZEM	14,148
31	KNR 2-02 d.3 2111-02 analogia	Posadzka z płyt granitowych płomieniowych gr. 10 mm 176,850	m ² m ²	 176,850	
				RAZEM	176,850
32	KNR 2-02 d.3 2111-13	Cokoliki wysokości do 20 cm 63,70	m m	 63,700	
				RAZEM	63,700
4		Balustrada			
33	KNR-W 7-12 d.4 0301-02 tralki	Czyszczenie ręczne przez szczerkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych 0,65*77 2,35*0,50*2*2 2,90*0,50*2*2 2,80*0,50*2*2 3,25*0,50*2*3 [0,50+0,51*2]*1,00*2 [0,65+0,63]*2*1,00*2 [0,54+0,53]*2*1,00*4 [1,11+1,13]*2*1,00*2 ObjKuliD(0,45)*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 50,050 4,700 5,800 5,600 9,750 3,040 5,120 8,560 8,960 0,191	
				RAZEM	101,771
34	KNR K-01 d.4 0114-01	Wykonanie gruntowania powierzchni betonowej powłoką epoksydową poz.33	m ² m ²	 101,771	
				RAZEM	101,771
35	KNR K-01 d.4 0108-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych przyjęto 15 % powierzchni 101,771*0,15	m ² m ²	 15,266	
				RAZEM	15,266
36	KNR K-01 d.4 0307-01	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach poz.33	m ² m ²	 101,771	
				RAZEM	101,771
37	KNR K-01 d.4 0307-03	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tynków renowacyjnych na ścianach poz.33	m ² m ²	 101,771	
				RAZEM	101,771
38	KNR K-01 d.4 0307-05	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków renowacyjnych na ścianach poz.33	m ² m ²	 101,771	
				RAZEM	101,771

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
d.4	0516-02	poz.9	m ²	27,350	
				RAZEM	27,350